В наше время, когда искусственные полимерные материалы заполонили рынок строительства, большое количество людей мечтает о природном изяществе и простоте. Именно поэтому многие клиенты строительных компаний просят, чтобы полы в их загородном доме были выполнены из дерева.

В деревянном доме существует несколько технологий укладки пола из бруса. Свое предпочтение можно отдать классической технологии, при которой настилают двухрядный из пиломатериалов. Также практикуют устройство пола из бетона с теплоизоляцией и последующим монтажом системы теплых полов. При укладке паркетной доски или ламината бетонный пол имеет ряд преимуществ. Но при ежегодном изменении влажности стеновых деревянных материалов, к сожалению, возможно бетонная стяжка будет постепенно растрескиваться. Именно поэтому рекомендовано придерживаться классического домостроения и делать в доме из дерева в том виде, в котором их выполняли наши предки. Допускаются лишь современные небольшие изменения.

Максимально эффективное и комфортное устройство пола в доме из деревянного бруса включает в себя несколько стадий. К ним относятся укладка из необрезной доски чернового пола, затем укладывается гидроизоляционный материал, после этого – теплоизоляционный материал, а в конце укладывают чистовой пол из евровагонки или специальной половой обрезной доски. В качестве верхнего покрытия также используется паркетная доска, ламинат, линолеум, доска ДСП, пластиковые панели. Какой вариант устройства пола выбрать, зависит от проекта дома. В загородном доме деревянный пол – это лучшее решение для обеспечения безопасности и комфорта. В процессе эксплуатации деревянный пол не выделяет вредных веществ, поэтому он обладает экологической чистотой. Такой пол поддается чистовой отделке. В загородном доме из бруса можно создавать самые разнообразные решения интерьера с помощью дерева. Деревянный пол можно легко отремонтировать с помощью подручных средств.

С помощью такого пола можно создать комфорт и уют. В деревянном доме монтаж производится во время основных строительных работ. Сначала на перекрытия устанавливают черновой пол из необрезной доски. После того, как произойдет полная усадка сруба дома, проводятся работы по укладке гидроизоляции и теплоизоляции, а также второго слоя половой доски. Затем используют любые материалы. Нужно помнить, что пол постоянно испытывает максимальную физическую нагрузку в доме, поэтому расчет этих нагрузок должен проводить специалист.