Пол на террасах чаще всего отделывают керамической плиткой – клинкерной или керамогранитной. По своим свойствам это, действительно, очень подходящий для этой цели материал.
Для прикрепления плитки используют готовую клеевую смесь. Она должна быть пригодна для работ вне помещения и иметь повышенную эластичность. Наносят смесь зубчатым шпателем. Не следует за раз распределять ее на площади более квадратного метра, иначе она будет подсыхать. Наносите клей и на пол, и на плитку. Тогда под покрытием не окажется микрополостей: в них проникается вода и разрушает пол, особенно во время морозов.

Одинаковую ширину межплиточных швов помогут выдержать дистанционные крестики, подобранные по нужному размеру (от пяти до десяти миллиметров). Швы очень важны, поскольку «гасят» деформацию плиток при колебания температуры и помогают скрыть небольшие колебания в размерах плиток. Правда, в канавках швов в ходе эксплуатации пола накапливается песок, и он может развеиваться по плитке и царапать ее. Поэтому швы не должны быть слишком широкими. Затирать их можно примерно через трое суток, когда клей высохнет. Материал для затирки должен быть пригодным для наружных работ. Важно чтобы он быстро схватывался, был эластичным и хорошо сцеплялся с краями плиток. При укладке плитки и затирании держите все время под рукой влажную губку и сразу же снимайте грязь на плитке и швах, чтобы пятна не остались надолго.