Современные хозяева жилища обращаются к применению искусственного камня во многом по той причине, что проводить его самостоятельный монтаж достаточно легко. Если хозяин владельца решил, что он хочет получить надежную отделку из искусственного камня, то ему необходимо учитывать такие аспекты.

Для начала нужно подобрать подходящий раствор, способный обеспечить хорошее прикрепление камня к поверхности. Из-за небольшого веса облицовочного материала для его укладки можно использовать обычный строительный клей. Также подойдет клеевая мастика, поскольку ее схватывающих способностей достаточно, чтобы провести монтаж искусственного камня.

Поверхность до того, как будет крепиться искусственный камень, должна быть выровнена. Если с этой целью используется штукатурка, то укладывать ее следует на армированную сетку. Иначе под весом камня она со временем может обсыпаться. Гипсокартонную обшивку укрепляют профилями из металла. Также до начала монтажа искусственного камня требуется нанести на основание грунт.

К тому моменту, как будет проводиться монтаж искусственного камня, нужно уже представлять, каким образом в конечном итоге станет выглядеть облицовка поверхности. Поэтому предварительно желательно подготовить эскиз отделки. В соответствии с ним камень начинает приноситься на рабочее основание.

Начинать укладку следует с нижней части стены. Искусственный камень монтируется либо целыми рядами, либо в хаотичном порядке. Клеевой раствор, используемый в конкретном случае, наносится на сам отделочный материал. После этого подготовленный элемент прикрепляется к поверхности.

Когда вся облицовка будет уложена, швы между элементами искусственного камня должны быть закрыты затиркой. Такая облицовка окажется не только эстетичной, но и хорошо противостоящей негативным воздействиям.

Если интересуют качественные радиаторы, то это однозначно Радиаторы Рифар . Посмотреть все модели, узнать технические характеристики можно на maxiterm.ru.