

Рекомендуется окончательную отделку производить «сверху вниз». Если панели полностью отделаны на заводе, на строительной площадке работы сводятся к удалению с их лицевой стороны разных появившихся во время изготовления и монтажа пятен отмыванием их хлорированной водой, когда панели отделаны керамической плиткой, и очисткой щетками, когда для отделки использовались декоративные бетоны или растворы.

Для окончательной покраски фасадов, изготовленных из тяжелого бетона, отделанных на заводе затиркой или роликами, но не покрашенных, наиболее целесообразное решение заключается в покрытии бетонных поверхностей красками на основе поливинилацетата. Этот материал дает возможность окрашивать бетонные поверхности в весьма разнообразные цвета без особой подготовки основания. Данные работы можно производить только при наружной температуре не менее +8°C; покраска производится в 3 слоя, с промежутками не менее чем 3 часа; она может выполняться механизированным путем или помощи краскопульты при давлении 2—4 атм. Если при строительстве у вас осталось много пластика, тогда [покупка отходов пластика](#) еще один способ вам заработать на отходах.

Условия экономической эффективности применения крупных панелей в жилищном строительстве

Применение крупных панелей при серийном возведении жилых зданий, в частности малоэтажных, дало хорошие результаты и в Румынии и в других странах как одно из современных, наиболее выгодных решений с точки зрения технической, экономической и общественной.

Анализ технико-экономических показателей табл. 29 приводит к заключению, что по сравнению с улучшенным традиционным способом строительства применение крупных панелей при возведении жилых малоэтажных зданий представляет ряд особо важных преимуществ:

1) увеличение жилой площади почти на 10% при той же развернутой площади; это означает, например, что на площади, необходимой для возведения 1 000 квартир традиционным способом, можно построить 1 100 квартир из крупных панелей;

2)снижение более чем на 44% общего расхода материалов и, соответственно, веса сооружений;

3)значительное повышение производительности труда; трудовые затраты на строительной площадке ниже почти на 50%, а общие трудовые затраты — на 30%;

4)экономия около 20% на себестоимости и, соответственно, на государственных капиталовложениях;

5)снижение длительности производства работ до 50—60% от длительности, необходимой при традиционном способе производства работ, что имеет особое общественное значение, так как ведет к более быстрому удовлетворению потребностей в жилой площади.