Основную часть работы при ремонте ванной комнаты занимает установка сантехники. Поговорим об установке унитаза. Прежде всего, перед установкой нужно определить его размер и каким способом он будет прикреплен к канализационной трубе. Размер унитаза можно узнать измерением расстояния от двери до канализационного стока, унитаз должен быть в два раза меньше полученных результатов. Также устанавливаемый унитаз должен вписываться в стилистику и дизайн туалета или ванной комнаты.
Выбирая этот предмет сантехники, не стоит спешить. Обратите внимание на унитазы, которые изготовлены в Финляндии или Швеции, они считаются более качественными. Когда унитаз будет куплен, можно приступать к его установке. Для начала нужно перекрыть воду. После этого осуществляется демонтаж старого унитаза. Когда место для установки будет полностью свободно, имеется в виду пол, можно прикрепить туда новый унитаз. Для этого используется цементная заливка, дюбеля и шурупы. После закрепления необходимо соединить между собой канализационную трубу, слив унитаза и пластмассовый фитинг. Далее устанавливается сливной бачок, механизмы смыва, шланг подвода воды и регулируются все детали в соответствии с инструкцией по установке унитаза. Когда вся работа будет завершена, включите воду и проверьте работоспособность всех деталей, и установите сидение.
Правильно установленный унитаз будет долго качественно вам служить.

Подробнее про установку сантехники в Зеленограде читайте на сайте zelsantehnik.ru.