Выполнение проекта стальных конструкций в стадии КМ должно вестись комплексно с проектом организации работ (ПОР) по монтажу с взаимной увязкой конструктивных решений и технологии монтажа. В состав ПОР по монтажу входит разработка дополнительных технических условий на изготовление стальных конструкций, в которых указывают:

требуемую последовательность поставки конструкций по принятому в ПОР ходу монтажа;

типы и количество поставляемых заводом приспособлений для монтажной сборки и строповки, а также объем возврата на завод типовых сборочных приспособлений и фиксаторов;

дополнительное (против проекта) укрупнение элементов конструкций на заводе;

приспособления для транспортировки особо крупных отправочных элементов;

объем и состав заводских общих и контрольных сборок;

установление допусков на отдельные элементы, если они не содержатся в технических условиях (по СНиП);

особые требования к испытаниям и контролю качества конструкций;

прочие особые технические условия, не оговоренные СНиП.

Дополнительные технические условия (ДТУ) должны быть согласованы с заводом-изготовителем конструкций.

В проектах сварных стальных конструкций следует производить не только качественную проверку на соответствие описанным выше условиям технологичности, но определять также основные количественные показатели технологичности, сравнивая их с данными прошлых проектировок.

Если Вас интересуют цены на доски брус в Екатеринбурге, заходите на сайт http://leso-zavod.ru - Вы найдете пилоиатериалы отличного качества.